

## DETAIL DE LA PRESTATION

**OBJET :** (973) Saint Laurent du Maroni – RSMA-Gy – Quartier NEMO – Cité JOFFRE.  
Rénovation de la couverture du bâtiment 0096.

**Renseignements techniques et administratifs :** CNE GERARDIN Tél : 0594.34.45.07.89 Port : 06.94.21.02.78  
ADC LEBON Tél : 0594.34.45.89 Port : 06.94.21.67.84

### EVALUATION DES TRAVAUX

Ensemble des prestations tel que prévu au présent document.

### DECOMPOSITION DU PRIX

DESCRIPTION DES TRAVAUX	Unités	Quantités	Prix Uni	Prix Total
- Installation de chantier y compris replis.	ensemble	1	.....	.....
- Dépose et enlèvement de la couverture existante.	ensemble	1	.....	.....
- Remplacement des éléments de charpente défectueux (chevron, panne, poutre, poteau, etc..) présentant des signes de fragilité ou risque de rupture.	ensemble	1	.....	.....
- Nettoyage (aspiration des déchets chauve-souris) et désinfection des locaux	ensemble	1	.....	.....
- Fourniture et pose de tôles ondulées 63/100 prélaquée 35µ 2 faces de couleur gris aluminium y compris isolation (laine de roche 60mm ép.)	m <sup>2</sup>	327	.....	.....
- Fourniture et pose des planches de rive et bandes de rive.	ml	90	.....	.....
- Fourniture et pose de toutes les pièces spéciales (arêtier, pièces de rives, faîtage, solin, accessoires, etc...)	ensemble	1	.....	.....
- Fourniture et pose de closoirs perforés en périphérie, afin d'éviter toutes intrusions de chauves souris. Compatible avec le profil de la tôle ondulée.	ml	90	.....	.....
- Dépose et repose des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales (gouttière alu, descente alu, etc...)	ensemble	1	.....	.....

*Le chef d'entreprise*

Forfait H.T. :  
T.V.A. 19,6 % :  
-----  
Total TTC : ..... Euro

En lettre.....